



Московская область
Решение Мособлисполкома от 22 декабря 1988 года № 1670/37

Об организации государственных памятников природы и заказников в Московской области

Принято
Исполнительным комитетом Московского областного Совета народных депутатов

В редакции № 721/27 от 19.07.2011.

В целях усиления охраны природы в Московской области и учитывая предложения исполкомов райгорсоветов, Московского областного совета Всероссийского общества охраны природы, биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Ботанического сада МГУ, Главного ботанического сада АН СССР, а также в соответствии с решениями Мособлисполкома от 10.07.85 N 1092/14 "О Генеральной схеме охраны природы и создания заповедников на территории Московской области на период до 1990 года" и от 11.02.88 N 212/5 "О мерах по улучшению экологической обстановки в области в свете постановления ЦК КПСС "Об экологической обстановке в ряде районов и промышленных центров страны" исполком Мособлсовета решил:

1. Объявить государственными памятниками природы местного значения 10 объектов площадью 4841 га согласно приложению 1.
- 1.1. Установить для памятников природы местного значения специальный режим охраны в соответствии с паспортами на памятники природы местного значения, оформленными в установленном порядке областным советом Всероссийского общества охраны природы.
- 1.2. Областному совету Всероссийского общества охраны природы совместно с предприятиями и организациями, на которые возложена охрана памятников природы, оформить в установленном порядке охранные обязательства.
2. Объявить государственными природными заказниками местного значения 22 участка площадью 37,1 тыс. га согласно приложению 2.
- 2.1. Установить в заказниках режим охраны в соответствии с положениями о заказниках местного значения, оформленными в установленном порядке областным советом Всероссийского общества охраны природы.
3. Областному совету Всероссийского общества охраны природы в двухмесячный срок направить соответствующие паспорта на памятники природы и положения о заказниках в исполкомы райгорсоветов, а в организации, на которые возложена их охрана, кроме паспортов и положений - и эскизы природоохранных знаков.
4. Обязать организации, ответственные за выполнение охранного режима памятников природы и заказников:
- 4.1. В месячный срок назначить лиц, ответственных за сохранение памятников природы и заказников.
- 4.2. До 1 июня 1989 года установить природоохранные знаки на объектах, взятых под охрану.
5. Обязать исполкомы райгорсоветов:
- 5.1. Совместно с постоянными комиссиями по охране природы Советов народных депутатов систематически рассматривать на своих заседаниях вопросы состояния памятников природы и заказников местного значения и не реже одного раза в два года проводить их обследование.
- 5.2. Ввести режим охраны и границы охраняемых объектов в районные и внутрихозяйственные проекты землеустройства и лесоустройства.
6. Обязать Главархитектуру Мособлисполкома полноценно отражать условия охраны природы и соблюдения природоохранного режима объектов в проектах районных планировок, в генеральных планах городов и других населенных пунктов, а также в других отраслевых схемах и проектах, разрабатываемых Главархитектурой и НИИ и проектным институтом градостроительства Мособлисполкома.

7. Областному совету Всероссийского общества охраны природы оказывать помощь исполкомам райгорсоветов в осуществлении контроля за состоянием государственных памятников природы и заказников местного значения.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на областной совет Всероссийского общества охраны природы и исполкомы райгорсоветов (согласно приложениям 1, 2).

Заместитель председателя

исполкома

В.П. Колмогоров

Секретарь исполкома

Н.П. Бабашкина

Приложение
к Решению от 22 декабря 1988 года № 1670/37
Перечень

Перечень государственных памятников природы местного значения

Наименование и местоположение памятника природы	Значение памятника природы	Охраняющая организация
Волоколамский район Сложный ельник со сфагновым болотом (кв. 70 Спасского лесничества), 70 га	Областное: научное, водоохранное	Волоколамский лесокомбинат
Можайский район Смешанный лес с преобладанием дуба (кв. 41 Стеблевского лесничества), 118 га	Областное: научное	Уваровский леспромхоз
Истоки Москвы-реки (кв. 30 Дровнинского лесничества), 284 га	Областное: научное, водоохранное	Уваровский леспромхоз
Можжевельная роща (на землях совхоза "Павлищево", у д. Збышки), 8 га	Областное: научное	Можайский леспромхоз
Павлово-Посадский район Переходное болото в кв. 1-3 Большедворского лесничества, 222 га	Областное: научное, водоохранное	Павлово-Посадский мехлесхоз
Раменский район Склон р. Гнилуша (кв. 3 Ульяновского лесничества), 35 га	Областное: научное	Виноградовский мехлесхоз
Солнечногорский район Кошкино болото (кв. 36, 37 Истринского лесничества), 181 га	Областное: научное, водоохранное	Солнечногорский лесокомбинат

Шаховской район Ельник с клюквенным болотом (кв. 10 Рузского лесничества), 245 га	Областное: научное, водоохранное	Шаховской леспромхоз
Коренной ельник Рузского лесничества (кв. 14), 150 га	Областное: научное, водоохранное	Шаховской леспромхоз

Общая площадь памятников природы 4841 га, в том числе в лесах Московского лесохозяйственного объединения 1311 га.

Приложение
к Решению от 22 декабря 1988 года № 1670/37
Перечень

Перечень государственных природных заказников местного значения

Наименование и местоположение заказника	Значение заказника	Охраняющая организация
Волоколамский район Хвойные леса со сфагновыми болотами и клюквой (кв. 29, 30, 33-37 Осташковского лесничества), 920 га	Областное: научное, водоохранное	Волоколамский лесокомбинат
Кузьминский комплексный заказник (кв. 1-48 Теряевского лесничества), 4725 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Волоколамский лесокомбинат, Большесестринское охотхозяйство
Воскресенский район Сосновые леса на песчаных дюнах (кв. 1-6 Конобеевского лесничества), 738 га	Областное: научное, водоохранное	Виноградовский мехлесхоз
Дмитровский район Еловые и сосновые леса Вербилковского лесничества (кв. 31-33), 312 га	Областное: научное	Дмитровский лесокомбинат
Егорьевский район Леса северной части Лелечского лесничества (кв. 6, 9, 13, 27, 28, 30, 31), 905 га	Областное: научное, водоохранное	Егорьевский леспромхоз
Верховья реки Поля (кв. 38-42, 46-51, 54-60, 62, 63 Поминовского лесничества), 2059 га	Областное: научное, водоохранное	Егорьевский леспромхоз

Природный заказник "Цна" (кв. 2-6, 13-22, 28, 29, 38, 42 Цнинского лесничества и кв. 11, 22-24, 29, 30, 48, 49, 56-58, 63-75, 78-85 Пешурского лесничества), 5145 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Егорьевский леспромхоз, Егорьевское охотхозяйство
Большегридинский комплексный заказник (кв. 5-16, 19, 20, 22-29, 34-36 Больше-Гридинского лесничества), 2547 га; с охранной зоной в кв. 21, 30-33, 40-46 Больше-Гридинского лесничества, 1248 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Егорьевский леспромхоз, Егорьевское охотхозяйство
Леса Егорьевского лесничества (кв. 39-42, 55, 68-73, 78), 1214 га	Областное: научное, водоохранное	Егорьевский леспромхоз
Леса Куплямского лесничества (кв. 1-3, 5-8, 90, 91, 94, 95), 782 га	Областное: научное, водоохранное	Егорьевский леспромхоз
Загорский район Дубненский левобережный заказник (между д. Окаемово и д. Агинтово, на землях совхоза "Самотовинский"), 1300 га	Областное: научное, водоохранное	Дубненское охотхозяйство, совхоз "Самотовинский"
Коломенский район Карасевская лесная дача (кв. 28, 29, 35, 36, 38, 41, 42, 46-48, 50-59, 63-65, 71-73, 83-85 Карасевского лесничества), 3273 га	Областное: научное	Коломенский лесокомбинат
Можайский район Львовский комплексный природный заказник (кв. 40, 67-71 Семеновского лесничества и кв. 47, 51, 52, 54, 58, 63 Ивакинского лесничества; земли совхоза "Ивакино"), ок. 2,5 тыс. га (гослесфонд - 1748 га); с охранной зоной в кв. 27, 38, 39 Семеновского и в кв. 40, 41, 55, 59, 62 Ивакинского лесничеств и на землях совхоза "Ивакино", пл. ок. 1,2 тыс. га (гослесфонд - 1097 га)	Областное: научное, водоохранное, охотничье	Уваровский леспромхоз, Уваровское охотхозяйство
Хвойные леса в верховьях Москвы-реки (кв. 2, 3, 5, 6, 8-11, 26-30, 33-36, 41, 42, 48 Ново-Покровского лесничества), 2634 га	Областное: научное, водоохранное	Уваровский леспромхоз
Старовозрастные ельники Стеблевского и Ново-Покровского лесничеств (кварталы соответственно N 1, 3, 7, 13, 14 и N 31, 32, 40), 1964 га	Областное: научное, водоохранное	Уваровский леспромхоз
Коренные ельники и сосняки Мокровского лесничества (кв. 5-8, 11), 606 га	Областное: научное, водоохранное	Уваровский леспромхоз

Наро-Фоминский район Смешанный лес с участием ясеня и вяза (кв. 78, 80 Каменского лесничества), 178 га	Областное: научное, водоохранное	Наро-Фоминский леспромхоз
Леса в окрестностях Нарских прудов (кв. 35-38 Красноармейского лесничества), 324 га	Областное: научное	Наро-Фоминский леспромхоз
Павлово-Посадский район Даниловское болото (на землях Орехово-Зуевского торфопредприятия), 378 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Павлово-Посадское охотхозяйство, Теренинский сельский совет
Шатурский район Долина реки Поля с прилегающими лесами (кв. 46-49, 54, 55, 63-65, 71-74 Шатурского лесничества), 1234 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Шатурский леспромхоз, Шатурское охотхозяйство, Кривандинское охотхозяйство
Радовицкий Мох (кв. 25, 26, 29-37 Белоборского участка Середниковского лесничества и земли торфопредприятия "Радовицкий Мох"), ок. 3 тыс. га (гослесфонд - 1079 га)	Областное: научное, водоохранное, противопожарное	Шатурский леспромхоз
Щелковский район Болото Гумениха (земли Петровской птицефабрики и кв. 52, 55, 65, 66 Воре-Богородского лесничества), 213 га	Областное: научное, водоохранное, охотничье- промысловое	Щелковский учебно-опытный лесхоз, Долголуговское охотхозяйство

Общая площадь заказников 37,1 тыс. га, в том числе в лесах Московского лесохозяйственного объединения 32377 га.

Приложение
к Решению от 22 декабря 1988 года № 1670/37
Перечень

Положение о государственном природном заказнике «Радовицкий мох»

Наименование заказника и его характеристика. Радовицкий мох. Комплексный.

Местонахождение. Московская обл., Шатурский р-н, к югу от пос. Радовицкий мох, территория вдоль границы области.

Землепользователи. Торфопредприятие "Радовицкий мох", Шатурский леспромхоз.

Законодательство, на основании которого организован заказник.

Статья 96 Закона РСФСР "Об охране природы в РСФСР", 1960 г.;

статьи 23 и 25 Закона СССР "Об охране и использовании животного мира", 1980 г.

Иные нормативные акты, касающиеся территории заказника. Отсутствуют.

Площадь и описание границ. Около 3 тысяч га. Северная граница проходит в 1,5 км к югу от пос. Радовицкий мох, начинаясь от узкоколейной железной дороги (гжд) Радовицкий мох - Прокша и продолжаясь на восток вдоль южной границы торфоразработок до канавы из оз. Негарь. Затем вдоль этой канавы граница идет на северо-запад до границы Московской области. Далее граница заказника следует по границе Московской области на восток, юг, запад, огибает по квартальным просекам кв. 29-37, 26 и 25 Белоборского участка Середниковского лесничества (по лесоустройству на 1988 г., по просеке 24/25 доходит до магистрального канала N 5, идет вдоль него на запад до канала N 1, по каналу N 1 на север ок. 2 км до пересечения с канавой, по канаве - на восток до границы векового леса, по границе леса - на север, а после пересечения ужд Прокша - Негарь - до границ торфоразработок. Затем граница заказника огибает торфоразработки с севера и вдоль магистрального канала продолжается на запад до ужд Радовицкий Мох - Прокша. По ужд Радовицкий мох - Прокша граница заказника идет на север и заканчивается в 1,5 км к югу от пос. Радовицкий мох.

Значение объекта: а) областное; б) научное, водоохранное, противопожарное. Крупный комплекс верховых болот и сосняков, характерный для Центральной Мещеры. Местообитание ряда редких и охраняемых животных и растений. Исток р. Солотча. Заказник с запада примыкает к находящемуся в Рязанской обл. заказнику "Озера Комгарь и Негарь".

Исторические сведения об объекте. Природоохранная ценность объекта установлена в результате натуральных обследований, проведенных Дружиной по охране природы биологического факультета МГУ в 1987-1988 гг.

Описание объекта. Территория заказника представляет собой остатки болотного массива "Радовицкий мох" - одного из крупнейших болот Европейской части СССР. В настоящее время наиболее крупный участок (около 900 га) относительно малоизмененных лесов и болот находится на севере заказника. Здесь находится типичный для Центральной Мещеры массив сосняков 30-60 лет на песчаных гнивах. В нижнем ярусе на разных участках преобладают лишайники (кладони), зеленые мхи, черника, брусника, вейники. В понижениях - сфагновые и пушицево-сфагново-долгомошные болота с сосной и березой в древостое, с подбелом, багульником и кассандрой в кустарничковом ярусе. В сосняках на отдельных участках высока плотность гнезд рыжих лесных муравьев. Из числа редких растений произрастают сон-трава, ятрышник пятнистый, плаун булавовидный, плаун плюснутый. Среди сосняков имеется и небольшой участок старой редкостойной дубравы. Рядом находится типичное верховое болото с сосной, где имеется и клюква.

Лес вдоль восточной границы области, а также участки на юге заказника - это разнообразные, хорошо сохранившиеся леса, преимущественно сосняки, и болота разных типов, сходные с участками на севере заказника.

Участок к северу от кв. 24 и 25 Белоборского участка ГЛФ представляет собой старые торфяные карьеры, окруженные труднопроходимым мелколесьем. Здесь сложился ценный водно-болотный орнитокомплекс: отмечена скопа, занесенная в Красную книгу СССР, многочисленны луни - болотный, полевой и луговой, канюки, кобчики. На этой заболоченной территории и в лесах к югу и востоку в гнездовое время обитают не менее 4 пар серых журавлей.

Состояние объекта. В настоящее время - удовлетворительное.

Причины необходимости охраны. Всякое преобразование ландшафта - строительство, осушение, сплошные рубки и т.д. - приведет к потере объектом ценности, повышению пожароопасности.

Режим охраны: а) допустимые виды деятельности:

санитарные рубки, рубки ухода в молодняках и прореживания;

охота и рыбная ловля на общих основаниях (кроме весенней охоты);

сенокосение;

сбор грибов и ягод;

б) запрещенные виды деятельности:

любые рубки по непромерзшей почве;

рубки, кроме санитарных рубок ухода в молодняках и прореживания;

всякое строительство, за исключением строительства гидротехнических сооружений, необходимых для восстановления и поддержания естественного гидрологического режима и противопожарной безопасности (строительство не должно повлечь изменения экологических характеристик болотного комплекса и нарушения

мест нахождения объектов охраны заказника), прокладка дорог и иных коммуникаций;

изменение гидрологического режима территории;

весенняя охота;

перевод лесных площадей в нелесные;

добыча торфа и сфагнума;

устройство стоянок, разведение костров;

въезд автотранспорта, кроме спецмашин.

Мероприятия по обеспечению функционирования заказника.

Маркировка границ.

Организация, на которую возложена охрана. Шатурский леспромхоз.

Составители. Дружина по охране природы биологического факультета МГУ (М.Л. Крейндин, Н.А. Соболев, А.Ю. Ярошенко), 1988 г.